

OZNACZENIA NA RYSUNKACH

	Obszar poza zakresem opracowania: zakres oznakowania, oświetlenia, oddymiania klatki schodowej ujęty w projekcie "Przebudowy w zakresie dostosowania budynku szkoły do wymagań ochrony PPOż" z 2018r.
	Zakres opracowania
	Przeogrody istniejące
	Projektowane przeogrody, wypełnienia
	Wyburzenia i demontaże
	Zabudowy z płyt G-K
	Oznaczenie pomieszczenia
	Oznaczenie otworu drzwiowego i okiennego
	Projektowane drzwi z podcięciem lub otworami w drzwiach na potrzeby kompensacji powietrza o przekroju min 220cm ²
	Projektowane drzwi
	Nowa lokalizacja hydrantu wewnętrzного
	Projektowane grzejniki z osłonami

WYPOSAŻENIE POM. WYDAWANIA POSIŁKÓW:
1.BŁAT ROBOCZY/SZAFKI STOJĄCE.
2.ZLEW DWUKOMOROWY.
3.ZMYWARKA /WYPARZARKA
4.KUCHENKA DO PODGRZEWANIA POSIŁKÓW Z OKAPEM
5.UMYWALKA
6.SZAFKA PRZELOTOWA
7.ZLEW 1-KOMOROWY, POJEMNIK NA ODPADY POD ZLEWEM
8.STANOWISKO MYCIA WÓZKÓW

ZAMYKANA SZAFKA
NA ŚRODKI CZYSTOŚĆ,
ZLEW PORZĄDKOWY

OPIS PRZEGRÓD

SW1	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE* – PODWÓJNE POSZYCIE	2x1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILU STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	5.0 cm
	PUSTA INSTALACYJNA POMIĘDZY PROFILAMI	10.0 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILU STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	5.0 cm
	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE* – PODWÓJNE POSZYCIE	2x1.25 cm
SW2	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE* – PODWÓJNE POSZYCIE	2x1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILU STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	7.5 cm
	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE*	2x1.25 cm
SW3	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE* – PODWÓJNE POSZYCIE	2x1.25 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILU STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA	5.0 cm
	PUSTA INSTALACYJNA POMIĘDZY PROFILAMI	8-12 cm
	SYSTEMOWA PODKONSTRUKCJA Z PROFILU STALOWYCH WG TECHNOLOGII PRODUCENTA/WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	5.0 cm
	PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE*	2x1.25 cm
SW4	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm
	BŁOCZEK SILIKATOWY	12.0 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.5 cm

*W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY WODOSZCZELNE (POM. PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW, TOALETA) ORAZ ZASTOSOWAĆ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA WYS. 2,1m, ŚCIANY POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ MALOWAĆ

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPowiedNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POż NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
- NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU).
- OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
- PRZED WYKONANIEM PRZEBICIE W ŚCIANIE SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ PRZEDWODÓW KIMINOWYCH.
- NALEŻY WYKONAĆ OSŁONY OGRZNIKÓW ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- W PRZYPADKU WYONANIA PRZEBICIA W ŚCIANIE Z KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI, KANAŁ POWYŻEJ PRZEBICIA POZOSTAWIĆ DROŻNY.
- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZE ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. W PRZYPADKU STWERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAVO Projekt Sp. z o.o. ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław 692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl KRS: 0000672640, NIP: 8943102296 REGON: 367011321	
 projekt			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY		PODPIS/PIECZĘĆ	
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 14/OPOKK/2011			
WSPÓŁPRACA		PODPIS/PIECZĘĆ	
MGR INŻ. ARCH. JOANNA MAZUREK-ADAMSKA			
INWESTOR			
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusz Korczaka ul. Kleeberga 4, 56-400 Oleśnica			
INWESTYCJA			
PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Segment B, I piętro ul. Kleeberga 4, dz.nr 3/65, AM-12 Obręb Oleśnica			
BRANŻA		STADIUM	
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU			
PLANSZA "B" - FRAGMENT RZUTU I PIĘTRA			
NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA	DATA
A5	00	1:50	23.01.2020