

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,8*4+1,25+2,7+1,3*5+0,55+0,8+1,4*4+0,55*3+1,5*2+1,8	m	31,050	
				RAZEM	31,050
2	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,6*1,8*4+2,07+2,6*1,4+2,25*1,5*5+1,3*2*4+1,7*1,4	m ²	46,885	
				RAZEM	46,885
2		Roboty montażowe			
5	NNRNKB d.2 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
6	NNRNKB d.2 202 1025-02	(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1,1*0,9*2+1,0*1,0*7	m ²	8,980	
				RAZEM	8,980
7	NNRNKB d.2 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0,75*1,5	m ²	1,125	
				RAZEM	1,125
8	NNRNKB d.2 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1,6*1,8*4+1,15*2+1,15*1,8+2,6*1,4+2,25*1,5*5+0,7*2,25+1,3*2*4+1,4*1,4*2+1,7*1,4	m ²	54,680	
				RAZEM	54,680
9	NNRNKB d.2 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		2*0,9	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10	kalk. własna d.2	Nawiewniki montowane w oknach	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
12	kalk. własna d.2	Naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych po wymianie stolarki okiennej	m ²		
		0,2*(0,6+8,98+1,125+42,3+1,8)	m ²	10,961	
				RAZEM	10,961
13	KNR-W 4- d.2 01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (ościeża)	m ²		
		10,961	m ²	10,961	
				RAZEM	10,961
3		Wywóz gruzu i utylizacja			
14	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		(0,6+8,98+1,125+42,3+1,8)*0,1	m ³	5,481	
				RAZEM	5,481
15	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³		
		5,481	m ³	5,481	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,481