

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Kuchnia			
1	KNR 4-01 d.1. 1205-01 1	Zerwanie starych tapet 4,6*4*2,5-0,9*4-2*1,2*1,6+4*2*2,5+3*2*2,5-0,9*2-2*1,2	m ² m ²	 69,360	
				RAZEM	69,360
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
3	KNR 4-01 d.1. 1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
4	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,6*2*2+2,6*2	m ² m ²	 15,600	
				RAZEM	15,600
5	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
6	KNR-W 2-02 d.1. 0830-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 4*2,6*4+2*2,6*2+2,6*2*3	m ² m ²	 67,600	
				RAZEM	67,600
7	KNR 2-02 d.1. 0829-02 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą-kuchnia 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-01 d.1. 0322-02 1	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AT-23 d.1. 0206-03 1	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
10	KNR AT-23 d.1. 0216-06 1	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
11	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,6*2*2+2,6*2	m ² m ²	 15,600	
				RAZEM	15,600
12	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
13	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,6*2*2+2,6*2	m ² m ²	 15,600	
				RAZEM	15,600
14	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,1	m ² m ²	 4,100	
				RAZEM	4,100
15	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
d.1.	0903-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 4 otwory mocujące	szt.		
d.1.	0402-04				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Przedpokój			
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
2		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
19	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1.	1205-01				
2		2*2,6*2+2*1+3,8	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
20	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2		2*2,6*2+2*1	m ²	12,400	
				RAZEM	12,400
21	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m ²		
d.1.	0713-02				
2		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		2*2,6*2+2*1	m ²	12,400	
				RAZEM	12,400
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
2		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
2		2*2,6*2+2*1	m ²	12,400	
				RAZEM	12,400
26	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1.	0206-03				
2		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
27	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	szt		
d.1.	1027-02				
2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1017-01				
2		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
29	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.		
d.1.	0903-01				
2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Łazienka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR AT-23 d.1. 0206-03 3	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		2,5	m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
31	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-02 d.1. 1017-02 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
33	KNR 4-01 d.1. 0903-01 3	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Pokój			
34	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15,9	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
35	KNR 4-01 d.1. 1205-01 4	Zerwanie starych tapet	m ²		
		2,6*4*4-2*2	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
36	KNR 4-01 d.1. 1205-01 4	Zerwanie kasetonów	m ²		
		15,9+4,1	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
37	KNR 4-01 d.1. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2,6*4*4-2*2	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
38	KNR 4-01 d.1. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m ²		
		15,9	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
39	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,6*4*4-2*2	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
40	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15,9	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
41	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		15,9	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
42	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2,6*4*4-2*2	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
43	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4	Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		15,9	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
44	NNRNKB d.1. 202 1136-01 4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		15,9	m ²	15,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNNR 2 d.1. 1206-04 4	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m	RAZEM	15,900
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
46	KNR 4-01 d.1. 0108-09 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR 4-01 d.1. 0108-10 4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15,9	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
2		Instalacja wodna			
49	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR-W 4-02 d.2 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 2-15 d.2 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Instalacja kanalizacyjna			
53	KNR 4-02 d.3 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 4-02 d.3 0223-02	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 4-02 d.3 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce-wraz z kosztem szafki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 4-02 d.3 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 0-35 d.3 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 4-02 d.3 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm-brodzik, zlewozmywak i pralka	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR-W 4-02 d.3 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		4,000
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
60	KNR-W 4-02 d.3 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,300
		0,3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3	KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		4	m		4,000
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000