

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112500-0 Usuwanie gleby
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni bezpiecznej
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 1 (dz. nr 40/1 AM 52).
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ : Wojciech Pękalski (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
01.06.2018r.

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
nadzoru budowlanego
Wojciech Pękalski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac zabaw			
1 d.1	Kalk. własna	Demontaż urządzeń zabawowych: mała wieża, samochód x2, piaskownica, ścianki wspinaczkowe, zestaw sportowy, bujaki szt. 2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²		
		3,5*6	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
4 d.1	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparko-ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km; grunt kat. I-II	m ³		
		52	m ³	52,000	
				RAZEM	52,000
5 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III)	szt		
		28	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		115	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
7 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		115	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
9 d.1	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z poliuretanu: warstwa podkładowa 4cm, warstwa wierzchnia do 3mm	m ²		
		115	m ²	115,000	
				RAZEM	115,000
10 d.1	kalkulacja własna	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina sepracyjno - filtrująca układana sposobem ręcznym	m ²		
		59	m ²	59,000	
				RAZEM	59,000
11 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i rozplantowanie piasku oczyszczonego gr. 30 cm	m ³		
		59*0,3	m ³	17,700	
				RAZEM	17,700
12 d.1	kalkulacja własna	Urządzenie zabawowe typu "mały domek"	kpl.		
		Materiały: Słupy wykonane z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszko-wo . Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej. Daszki i osłony oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE. Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabe-tonowanie. Zestaw: dwie wieże, zjeżdżalnia rurowa, zjeżdżalnia korytowa, schodki wejścio-we, inne elementy, Dane techniczne zestawu zabawowego: : · Grupa wiekowa do 13 lat · Gabaryty urządzenia max. 4x4m · Strefa funkcjonowania max.10x7m · Wysokość maksymalna ~3 m · Wysokość podestów 1,2; 1,5 m · Głębokość posadowienia -0,7 m · Wysokość swobodnego upadku <=1,5 m	kpl.	1,000	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

