

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni na placach zabaw
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnicy przy ul.Sudoła - Lelewela , Spacerowa
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pękalski (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 19.04 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni - Lelewela dz. nr 48/11			
1	Kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej segmentowej i jej utylizacja	m ²		
d.1		228	m ²	228,000	
				RAZEM	228,000
2	Kalk. własna	Przygotowanie istniejącej podbudowy w zakresie niezbędnym do wykonania w-wy podkładowej i w-wy wierzchniej nawierzchni	m ²		
d.1		228	m ²	228,000	
				RAZEM	228,000
3	Kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej kolor gr 4+1 cm	m ²		
d.1		228	m ²	228,000	
				RAZEM	228,000
2		Wymiana nawierzchni Spacerowa			
4	Kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej segmentowej i jej utylizacja	m ²		
d.2		< 1 > 106,5	m ²	106,500	
		< 2 > 47,0	m ²	47,000	
		< 3 > 116,0			
		< 4 > 180,0	m ²	180,000	
		< 5 > 81,5	m ²	81,500	
				RAZEM	415,000
5	Kalk. własna	Przygotowanie istniejącej podbudowy w zakresie niezbędnym do wykonania w-wy podkładowej i w-wy wierzchniej nawierzchni	m ²		
d.2		415	m ²	415,000	
				RAZEM	415,000
6	Kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej kolor gr 4+1 cm	m ²		
d.2		415	m ²	415,000	
				RAZEM	415,000