

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Kładzenie glazury
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
44112240-2 Parkiet

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja parkietów oraz wykonanie pasadzki z płytek w piwnicy w P3
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnica przy ul. Kochanowskiego
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pękalski (budowlana,)
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parkiety			
1	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	2*(10,7+5,75)*3	m	98,70	
				RAZEM	98,70
2	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02	5,75*10,7*3	m ²	184,58	
				RAZEM	184,58
3	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.1	0819-07	184,58	m ²	184,58	
				RAZEM	184,58
2		WC			
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	14,11+2,6	m ²	16,71	
				RAZEM	16,71
6	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.2	0323-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic z MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.2	0318-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	2,6*2	m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	14,1	m ²	14,10	
				RAZEM	14,10
12	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-06	1,95*2,95+0,9*0,3	m ²	6,02	
				RAZEM	6,02
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	2,6	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków	m ²		
d.2	1505-07	analogia	m ²	2,60	
		2,6		RAZEM	2,60
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.2	0829-01	14,11	m ²	14,11	
				RAZEM	14,11
16	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	202 0838-04	14,11	m ²	14,11	
				RAZEM	14,11
17	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe	m		
d.2	0840-08	2,2	m	2,20	
				RAZEM	2,20
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01	2,6	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
19	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,6	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
20	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy w rolce do montażu naściennego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż dozownika na mydło w natrysku	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż lustra - montowane nad umywalkami, klejone, wpuszczane pomiędzy glazurę prostokątne 60x80 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	d.2 kalk. własna	Kubel na zużyte ręczniki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	d.2 kalk. własna	Pojemnik na ręczniki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	d.2 kalk. własna	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe HDF/MDF białe , otwory nawiewne o wym 80x200 z ościeżnicą	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR-W 2-15 d.2 0112-01 analogia	Rurociągi z rur do instalacji sanitarnych polietylenowych łączonych przez złączki zaciskowe lub równoważnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych o średnicy - 21x3,45 mm,	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
32	KNR 0-34 d.2 0101-06	Izolacja rurociągów śr 15 mm otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej o grubości 13 mm	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
33	KNR-W 2-15 d.2 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej do 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
34	KNR-W 2-15 d.2 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 20 mm	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
35	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe ściennie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
36	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z rur kanalizacyjnych HT/PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
40	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem 40cm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 0-35 d.2 0123-04	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, 80x80 , z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,51*0,15	m ³ m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
44	KNR 4 d.2 0216-01 analogia	Wpust podłogowy z odpływem pionowym i zamknięciem syfonowym 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR 4-01 d.2 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0,51*0,15	m ³ m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
46	KNR 4-01 d.2 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 4	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
47	KNR 4-01 d.2 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 4	m m	4,00	
				RAZEM	4,00
48	kalk. własna	Oprawy LED 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Piwnica-korytarz			
50	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 26,2	m ² m ²	26,20	
				RAZEM	26,20
51	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 26,2	m ² m ²	26,20	
				RAZEM	26,20
52	KNR 2-02 d.3 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 36	m m	36,00	
				RAZEM	36,00
53	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 36	m m	36,00	
				RAZEM	36,00