

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja posadzek i podłóg
ADRES INWESTYCJI : Przedszkole nr 4 w Oleśnicy
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pękalski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obudowa grzejników			
1	kalk. własna	Demontaz osłon grzejnikowych	szt		
d.1		19	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie wsporników pod osłony grzejnikowe	kpl.		
d.1	0322-01	19	kpl.	19,000	
				RAZEM	19,000
3	KNR-W 2-02	Osłony na grzejniki z MDF lub HPL szt 68	m ²		
d.1	20205-01analogia	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
4	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	19,000	
		19			
				RAZEM	19,000
2		Kabiny wc			
7	KNNR 7	Półskrzydła drzwiowe wahadłowe (do kabin WC) 6 kpl o pow. 3,5m2	kpl.		
d.2	0703-02	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Wykładziny			
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli (z listwami przyściennymi)	m ²		
d.3	0818-05	5,55*8,1+5,8*9,1+4,2*4,2	m ²	115,375	
				RAZEM	115,375
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowychz cokołami 10cm	m ²		
d.3	0101-01	- oczyszczenie	m ²	115,375	
		115,37503			
				RAZEM	115,375
10	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych i cokołów -	m ²		
d.3	0101-08	gruntowanie	m ²	115,375	
		115,375			
				RAZEM	115,375
11	Kalk. własna	Utylizacja tworzyw sztucznych	m ³		
d.3		115,375*0,008	m ³	0,923	
				RAZEM	0,923
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3	202 1130-02	5,8*9,1	m ²	52,780	
				RAZEM	52,780
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wywinieciem cokołów (wysokość 10-12cm)na ściany	m ²		
d.3	1123-02	125,375	m ²	125,375	
				RAZEM	125,375
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z cokołami na ścianach wys min 12cm - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m		
d.3	1123-04	41	m	41,000	
				RAZEM	41,000