

MT.481.19.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843) odpowiada na pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. postępowania.

Pytanie nr 1

Występują rozbieżne opisy w przedmiarach, projekcie, STWiOR — ścianki działowe murowane czy z płyt GK? Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odpowiedź nr 1

Murowane z betonu komórkowego lub silki - pom. sanitarne poz. p.92 przedmiaru, pustak ceramiczny poryzowany pozostałe poz. 95, 96 przedmiaru.

Pytanie nr 2

Występują rozbieżne opisy wykonania ścian nośnych -z pustaków silikatowych wg STWiOR i dokumentacji, a w przedmiarach występują pustaki ceramiczne. Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż projekt opisuje pustaki silikatowe . Przedmiar alternatywnie dopuszcza pustaki ceramiczne.

Pytanie nr 3

Występują rozbieżne zapisy dotyczące utwardzeń. W STWiOR występują miejsca postojowe, a w przedmiarach brak takiego zakresu. Prosimy o zweryfikowanie rozbieżności.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż zapisy projektu i przedmiaru są wiążące. STWiOR opisuje ogólne zasady organizacji placu budowy, a organizacja placu budowy jest sprawą Wykonawcy.

Pytanie nr 4

STWiOR określa wykonanie nasadzeń krzewów i drzew. Brak takiego zakresu w przedmiarach robót. Czy inwestor potwierdza brak nasadzeń?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający potwierdza brak nasadzeń w przedmiarze.

Pytanie nr 5

Niezgodne zapisy dotyczące wykonania podbudowy i nawierzchni pomiędzy projektem, przedmiarem i STWiOR. Czy należy przyjąć do wyceny rozwiązania określone przedmiarem robót?

Odpowiedź nr 5

Wycena wg przedmiaru

Pytanie nr 6

Występują rozbieżne zapisy dotyczące sufitów podwieszanych — w przedmiarach sufity rastrowe aluminiowe, w STWiOR sufity z płyt GK, a w opisie sufity akustyczne. Wnosimy o jednoznaczne określenie rodzajów i parametrów sufitów podwieszanych.

Odpowiedź nr 6

W pomieszczeniach technicznych - tynki zwykle 68,9m², w sali sportowej – akustyczne 1115,91m²
w pozostałych pomieszczeniach - z płyt G-K na ruszcie metalowym 641,2m²

Pytanie nr 7

Występują rozbieżne rozwiązania pokrycia dachowego — wg przedmiarów folia PE, a w STWiOR papa termozgrzewalna. Czy zamawiający potwierdza, że należy przyjąć rozwiązania zgodny z przedmiarem?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że pokrycie dachowe ma zostać wykonane papą termozgrzewalną według specyfikacji. Przedmiar został uzupełniony.

Pytanie nr 8

Wnosimy o jednoznaczne określenie parametrów wykładzin PCV, dywanowych w rolkach, płytkach jakie występują w STWiOR. Brak jednoznacznego określenia w przedmiarach PCV i płytki posadzkowe gres?

Odpowiedź nr 8

Parametry wykładziny PVC opisane w PB arch. str.15, wykładzin dywanowych nie ma, opis w przedmiarze dla płytek i wykładzin jest jednoznaczny.

Pytanie nr 9

Brak w przedmiarach przyjęcia wykonania masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin wymaganych technologią układania wykładzin PCV. Czy należy wykonać? Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Odpowiedź nr 9

Jeżeli Wykonawca nie potrafi zatrzeć jastrychu na gładko to będzie musiał wykonać wylewkę samopoziomującą, którą włączy do pozycji 58 przedmiaru

Pytanie nr 10

Rodzaj malowania rozbieżne zapisy — STWiOR farba emulsyjna, olejna, latexowa, a kosztorysy farba akrylowa. Brak jednoznaczności. Prosimy o ujednoczenie zapisów i wskazanie prawidłowego rozwiązania.

Odpowiedź nr 10

Malowanie sufitów – farba akrylowa , malowanie ścian farba lateksowa

Pytanie nr 11

W opisach występują okładziny z piaskowca, tynki akrylowe na ścianach, farby silikatowe na elewacjach. Są to materiały nie występujące w niniejszym postępowaniu, a znajdują się w opisach i dokumentach przetargowych. Inwestor w poprzednim postępowaniu był informowany o licznych rozbieżnościach dotyczących dokumentów przetargowych i do tej pory wady nie zostały usunięte z dokumentacji przetargowej. Takie stanowisko zamawiającego powoduje wiele niejasności i zamieszania. Wnosimy o usunięcie tych rozbieżności i doprowadzenie dokumentacji do spójności i opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy.

Odpowiedź nr 11

Pytający Wykonawca zadaje pytania w sposób ogólny nie wskazując dokładnie miejsca występujących w materiałach rozbieżności przez co uniemożliwia Zamawiającemu formułowanie odpowiedzi

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładzin obiektowych w pomieszczeniach ogólnych. Brak jednoznacznych parametrów w dokumentacji projektowej, co uniemożliwia należytą wycenę.

Odpowiedź nr 12

Patrz odp. Pkt 8

Pytanie nr 13

Wnosimy o jednoznaczne określenie parametrów cieplnych, jakie mają spełniać okna i fasady — rozbieżne zapisy w dokumentach przetargowych.

Odpowiedź nr 13

PB i PW arch r. VI pkt 3

Pytanie nr 14

Poniżej opis str. 19 wyposażenia. W opisie nie ma wszystkich elementów, które określa przedmiar robót. Wnosimy o jednoznaczne określenie parametrów i zakresu, jaki należy przyjąć do wyceny:

„A. Wyposażenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest wyłącznie wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projekt nie przewiduje wyposażenia funkcjonalnego pomieszczeń a wrysowane na rzutach meble zaznaczono pogładowo.

Budynek należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne. Przewiduje się wyposażenie obiektu w tzw. biały montaż zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej. Pomieszczenia WC wyposażyć w miski ustępowe naścienne oraz umywalki 45cm z baterią - armatura sanitarna typu antywandal, w WC dla niepełnosprawnych zastosowano umywalki dla niepełnosprawnych oraz zestaw poręczy przyściennych. Wszystkie miski ustępowe wyposażyć w zestawy podtynkowe. Salę dydaktyczną należy wyposażyć w instalację przystosowaną do montażu tablic multimedialnych. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach należy wyposażyć w obudowy. Wszystkie schody i pochylnie zewnętrzne i pochylnie wyposażyć w balustradę systemową ze stali nierdzewnej uniemożliwiającą ześlizgiwanie z poręczy. Wszystkie wejścia wyposażyć w daszki o konstrukcji stalowej kryte płytami szklanymi wg rys. producenta. Salę gimnastyczną wyposażyć w drabinki gimnastyczne o wysokości 3,0m - podwójne, piłkochwyty na ścianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 8x24,7 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnek okiennych, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 m, wszystkie siatki wyposażyć w zestawy montażowe, kotary grodzące "tkanina + siatka" o wymiarach 8 x 24,7 m-1 sztuka. Kotary grodzące do wysokości 3,0 m materiał półprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm, konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250W, sprzęgło awaryjne, mocowana bezpośrednio do dźwigara, instalację do tablicy wyników sportowych. Boisko główne do koszykówki wyposażyć komplet tablic do koszykówki profesjonalnych ze szkła akrylowego 105x180x1,5cm w ramie metalowej z konstrukcją podwieszaną z napędem elektrycznym, osłoną dolnej krawędzi tablicy, obręczami uchylnymi z siłownikiem gazowym, siatkami - sznur 5mm, 2 zestawy koszy treningowych z tablicami epoksydowymi 105x180 z regulacją wysokości w ramie metalowej z osłoną dolnej krawędzi z obręczami uchylnymi z siłownikiem gazowym, siatką do obręczy ćmniejszą, sznur 5mm, z konstrukcją umożliwiającą wysięg dopasowany do wymiarów boiska. Boisko główne do siatkówki: Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynną regulacją wysokości siatki umożliwiającą grę w tenisa z tuleją montażową słupka aluminiowego, ramą podłogową z dekle, siatką do siatkówki turniejową czarną z antenkami, wieszakiem na siatkę, stanowiskiem sędziowskim do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawą do pisania. Boiska treningowe do siatkówki wyposażyć w słupki do

siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka składana, chowana w słupku. Tuleje montażowe słupki aluminiowe profesjonalne, z naciągiem wewnętrznym. Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta pianką na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą. Słupki montowane do podłoża za pomocą systemowych tulei z maskownicami. Wszystkie wejścia wyposażyć w wycieraczki systemowe o wymiarach co najmniej 2,1 x 1,0m — szczotka/ryps od strony zewnętrznej natomiast od strony wewnętrznej wykonać maty wejściowe o szer. 2,1m idł. 110m tuftowaną, składającą się w 75% z przetworzonych włókien Econyl, na podłożu PCV Everfort o klasie użytkowej - 33, charakteryzująca się wagą całkowitą 2,3kg/m². Ponadto budynek należy wyposażyć w wyposażenie podane w projektach branżowych.”

Ilości wyposażenia budynku przedstawione w przedmiarach nie zgadzają się z ilościami określonymi na rysunku rzutu. Czy Inwestor potwierdza ilości podane w przedmiarach robót, jakie należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć ilości podane w przedmiarze. Patrz uwaga w pkt.(odpowiedz) 11

Pytanie nr 15

Wnosimy o załączenie prawidłowego i aktualnego przedmiaru robót określającego zakres zadania. Udzielone w poprzednim postępowaniu niektóre wyjaśnienia nie pokrywają się z numeracją przesłanego przedmiaru robót, co powoduje niezgodności w przedstawionej dokumentacji projektowej.

Wnosimy o poprawienie przedmiaru robót i doprowadzenie go do zakresu i standardu jaki należy przyjąć w wycenie.

Aktualizacja przedmiarów powinna nastąpić na podstawie złożonych zapytań do Zamawiającego w drugim postępowaniu. Jeżeli zamawiający potwierdza brak jakichkolwiek rozwiązań w przedmiarach, to powinien uaktualnić przedmiar robót i udostępnić uczestnikom postępowania w celu ujednoczenia zakresu dla każdego oferenta. Informacje, że należy doliczyć, uwzględnić dane rozwiązanie powoduje, że każdy z oferentów może przyjąć różne ilości materiałów, co nie będzie zgodne z zasadą rozliczenia kosztorysowego.

Wg orzecznictwa „Jeżeli zamawiający udzieli odpowiedzi zdawkowych, lakonicznych, niewyczerpujących tematu i nieniwelujących wątpliwości wykonawców, w trakcie oceny ofert może się okazać, iż wykonawcy zinterpretują zapisy siwz w różny sposób, a złożone oferty będą nieporównywalne”.

Zgodnie z ustawą pzp to na Zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania procedury przetargowej w sposób jednoznaczny umożliwiający należyte sporządzone oferty przez uczestników postępowania.

Odpowiedź nr 15

Zamieszczony przedmiar jest aktualny i taki należy przyjąć do wyceny

Pytanie nr 16

Brak załączonego rysunku A/16. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej

Odpowiedź nr 16

Rysunek A/16 balustrada jest zamieszczony w P W arch.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie parametrów technicznych i rodzaju materiału obudowy grzejników- uzupełnienie rysunku obudowy.

Odpowiedź nr 17

Na tym etapie nie Zamawiający nie widzi takiej potrzeby

Pytanie nr 18

Prosimy o określenie parametrów technicznych tablicy wyników.

Odpowiedź nr 18

Minimalne parametry techniczne dotyczące tablicy wyników:

- zasilanie: 230V / 50Hz
- wymiary tablicy:
- długość: min 220cm
- wysokość: min. 125cm
- grubość: max. 10 cm
- wielkość znaków: min. 200 mm (główne) i min. 120 mm (dodatkowe)
- widoczność: min. 60 metrów
- wskazywane parametry:
- zegar - czas rzeczywisty lub czas gry
- wynik meczu (Gospodarze - Goście) od 0 do 199 punktów
- nmer seta / połowy
- stan setów / przewinień
- sterowanie
- przewodowe - przy pomocy pulpitu sterowniczego
- sygnał dźwiękowy ustawiany w dowolnej konfiguracji
- ciężar: nie większy niż 50 kg

Ponadto wykonawca powiela pytania i odpowiedzi na il postępowania, celem uzupełnienia odpowiedzi.

Pytanie nr 19

W dokumentacji przetargowej brak załączonej kompletnej dokumentacji projektowej wynikającej z opisów do projektów. Wnosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Odpowiedź nr 19

Pytający -Wykonawca nie wskazuje jakie konktetnie braki ma na myśli.

Pytanie nr 20

Brak w przedmiarze i dokumentacji konstrukcji wsporczych pod centralę. Czy zakres ten jest objęty zamówieniem. Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące elementy i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 20

Centrale są najczęściej w komplecie z podstawami. Czy można zamontować centralę bez konstrukcji wsporczej?

Jeżeli pytający potrafi, I skutecznie zamontuje centralę bez konstrukcji wsporczej, to nie potrzebne jest uzupełnianie przedmiaru.

Natomiast jeżeli nie można montować bez podstawy do poz. 363, 364, 365, 369, 370, 371, 392 dołączyć należy katalogową pozycję "montaż podstaw".

Pytanie nr 21

Brak w przedmiarze płaszczy ocynkowanych do kanałów wentylacyjnych prowadzonych po zewnątrz. Czy należy je doliczyć? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 21

Czy można izolacje kanałów zewnętrznych z wełny pozostawić bez płaszczy ocynkowanych? Włączyć należy poz. katalogową "wykonanie płaszczy" do pozycji nr 384

Pytanie nr 22

Brak izolacji gr 80 mm dla kanałów prowadzonych na zewnątrz. Czy należy je doliczyć? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 22

Patrz poz. 384 przedmiaru, kanały zewnętrzne oraz 383 kanały wewnętrzne.

Pytanie nr 23

Brak wentylatorów oraz podstaw dachowych na hali sportowej. Czy należy je doliczyć? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 23

Patrz poz. 392 przedmiaru Patrz uwaga pkt. 20

Pytanie nr 24

Brak podstaw i cokołów dachowych pod czerpnie i wyrzutnie. Czy należy je doliczyć? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 24

Patrz uwaga pkt. 20

Pytanie nr 25

Braki: przepustnice + siłowniki, skrzynki rozprężne, nawiewniki wirowe, wentylatory dachowe — należy wpisać ilości wg własnego obmiaru? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 25

Patrz przedmiar poz. 385-390

Pytanie nr 26

Braki: w ilościach mb, m2 rurociągów Spiro oraz kanałów prostokątnych i izolację — należy wpisać ilości wg własnego obmiaru? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 26

Patrz poz. 384 przedmiaru kanały zewnętrzne oraz 383 kanały wewnętrzne — odpowiedź na pyt. 22

Pytanie nr 27

Czy zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć wywóz urobku z wykopu na odległość 10km bez kosztów składowania i utylizacji? — Czy do wyceny należy doliczyć utylizację za urobek, czy będzie materiał składowany na terenie wskazanym przez Inwestora bez kosztów utylizacji

Odpowiedź nr 27

Zamawiający niczego nie potwierdza. Podana jest przykładowo odległość do najbliższego składowiska przyjmującego odpady.

Wytwórcą odpadów budowlanych jest Wykonawca i swoim staraniem gospodaruje odpadami okazując Zamawiającemu jedynie Karty przekazania odpadów.

Pytanie nr 28

W związku z rozbieżnymi opisami i parametrami technicznymi prosimy o jednoznaczne określenie parametrów posadzki sportowej, wykładzin obiektowych w pomieszczeniach ogólnych oraz płytek posadzkowych — różne grubości wykładzin, czy wykładzina w rolce lub w płytkach (puzzle).

Odpowiedź nr 28

Zamawiający informuje, że podłoga sportowa opisana była w odpowiedziach w I postępowaniu przetargowym MT.481.2.2019 z dn. 25.03.2019 r.

Pytanie nr 29

Brak w przedmiarach klinów spadkowych z wełny mineralnej pod pokrycie na dachu Sali sportowej. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru. Udzielono wcześniej wyjaśnienia nie na temat. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 29

Nie ma takiej potrzeby bo dach hali sportowej ma spadek na konstrukcji więzara 2 %.

Pytanie nr 30

Czy zamawiający potwierdza, że całość stolarki okiennej j drzwiowej ma być montowana na tzw. „ciepły montaż” na konsolach w warstwie izolacji termicznej ścian zewnętrznych?

Odpowiedź nr 30

Tak, Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 31

Prosimy o określenie parametrów balustrady ze stali nierdzewnej i jej wypełnienia. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o rys. A/16

Odpowiedź nr 31

Patrz pytanie nr 16

Pytanie nr 32

Wnosimy o jednoznaczne określenie parametrów technicznych i ilościowych wyposażenia sportowego, sanitarnego, edukacyjnego jakie obejmuje niniejsze postępowanie. Dostarczone przedmiary, dokumentacja i opisy z projektu oraz z udzielonych wyjaśnień nie precyzują jednoznacznie co jest objęte dostawą- wielkości dozowników, podajników papieru, rodzaju obudowy grzejników, wielkości wycieraczek podłogowych, tablicy wyników głównej i dodatkowej, drabinek gimnastycznych, wielkości ławkowieszaków, wielkości biurek, ławek szkolnych, krzesłek szkolnych szafek szatniowych, regałów na sprzęt sportowy, ilości kompletów słupków do siatkówki treningowej, rozbieżne obmiary piłkochwytywów.

Odpowiedź nr 32

Do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru w standardach ogólnie przyjętych w tego typu placówkach oświatowych opisując standard i wielkość w pozycji materiału pozycji katalogowej przy kosztorysowaniu.

Pytanie nr 33

Prosimy o określenie parametrów technicznych okładziny akustycznej z wełny mineralnej montowanej na ścianach Sali sportowej. Czy ma to być na konstrukcji wsporczej, czy montowane bezpośrednio do ściany. Występują rozbieżne zapisy dotyczące tego elementu w materiałach przetargowych.

Odpowiedź nr 33

Patrz PW RXII pkt1 Wykończenie wewnętrzne

Pytanie nr 34

W przedmiarach robót brak wykonania tynku mozaikowego na cokole budynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 34

Doliczyć w poz. 503 KO tynk mozaikowy na cokole w ilości 121m²

Pytanie nr 35

Występują rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną a dokumentacją projektową w wykonaniu sufitów podwieszanych z płyty gipsowo kartonowych, z płyt z wełny mineralnej prasowanej. Wnosimy o usunięcie rozbieżności i przedstawienie prawidłowego rozwiązania w przedmiarze robót odpowiadającemu faktycznemu zakresowi.

Odpowiedź nr 35

Patrz pytanie nr 6

Pytanie nr 36

Występują rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną a dokumentacją projektową w wykonaniu pokrycia dachowego papa termozgrzewalna, folia dachowa (membrana). Wnosimy o usunięcie rozbieżności i określenie jednoznacznie prawidłowego rozwiązania.

Odpowiedź nr 36

Patrz pytanie nr 7

Pytanie nr 37

Występują rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną a dokumentacją projektową i przedmiarach w zakresie rodzaju płytek ściennych i posadzkowych. Wnosimy o usunięcie rozbieżności i określenie jednoznacznie parametrów technicznych płytek jakie należy przyjąć do kalkulacji.

Odpowiedź nr 37

Przyjąć jak w STWOR

Pytanie nr 38

Występują rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną a dokumentacją projektową i przedmiarach w zakresie posadzek w budynku i ich zbrojenia. Wnosimy o jednoznaczne określenie parametrów posadzek pod wykładziny i wielkości ich zbrojenia.

Odpowiedź nr 38

Patrz pytanie nr 8

Pytanie nr 39

Brak w przedmiarach robót dostawy i montażu luster. Czy należy je przyjąć w wycenie? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź nr 39

W poz. 185 przedmiaru należy uwzględnić 6m² płytek lustrzanych montowanych w 17 miejscach.

Pytanie nr 40

W przedmiarach robót brak hydroforu, brak zestawu wodomierzowego, pompy zatapialnej, baterii termostatycznych, wyposażenia węzła. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 40

Patrz poz. przedmiaru 276, 263, 279 - Patrz PW instalacji sanitarnych.

Pytanie nr 41

Prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert 02.12.2019, czy nastąpi zmiana terminu?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający informuje o dokonaniu uaktualnień specyfikacji i umieszczeniu ich na stronie bip.zbk.olesnica.pl w zakładce MT.481.19.2019 - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 w Oleśnicy oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 27.11.2019 r. Zamawiający umieścił informację na stronie bip.zbk.olesnica.pl o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 04.12.2019 r. umożliwiając zapoznanie się Wykonawców z odpowiedziami do SIWZ .

Pytanie nr 42

Na stronie przetargu nieograniczonego MT.481.19.2019 został zamieszczony przedmiar „zagospodarowania terenu”, który zawiera 126 pozycji, natomiast w podejściu nr 2 przetargu nieograniczonego MT.481.15.2019 z dnia 16.10.2019r. widniał przedmiar „zagospodarowania terenu” zawierający 129 pozycji.

W związku informacją zawartą w SIWZ, iż pytania i odpowiedzi z podejścia nr 1 i 2 do przetargu nieograniczonego nr MT.481.2.2019 z dn. 25.03.2019r. oraz MT.481.15.2019 z dn. 16.10.2019r. są wiążące i obowiązują w obecnym przetargu, proszę o udzielenie informacji, który przedmiar dotyczący zagospodarowania terenu obowiązuje?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający informuje, iż zapisy projektu i przedmiaru umieszczone na stronie w zakładce MT.481.19.2019 są aktualne i obowiązujące.

Pytanie nr 43

Na stronie przetargu nieograniczonego MT.481.15.2019 z dnia 16.10.2019r. widniał przedmiar „Dodatkowy” udostępniony dnia 31.10.2019r.

W związku informacją zawartą w SIWZ, iż pytania i odpowiedzi z podejścia nr 1 i 2 do przetargu nieograniczonego nr MT.481.2.2019 z dn. 25.03.2019r. oraz MT.481.15.2019 z dn. 16.10.2019r. są wiążące i obowiązują w obecnym przetargu, proszę o udzielenie informacji czy w/w przedmiar należy uwzględnić podczas wykonywania oferty?

Odpowiedź nr 43

Patrz pytanie i odpowiedź nr 42

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 13 w Oleśnicy – pok. 102 **do dnia 04.12.2019 r., do godziny 12:00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI. SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wystania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok.114, **w dniu 04.12.2019 r., o godzinie 12:30.**

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego.


DYREKTOR
Izabela Świąder