

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Pokój z neksem kuchennym			
1	KNR 2-02 d.1. 1301-01 1 analogia	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 - RO-ZEBRANIE KUCHNI WĘGLOWEJ	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1 analogia	Rozebranie podłóg ślepych-płyt na suficie	m2		
		19,1	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
6	KNR 4-01 d.1. 0615-01 1	Dwukrotne odgrzybianie desek lub płyt metodą opryskania ciągłego - pow. odgrzyb.do 20 m2	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
7	KNR 4-01 d.1. 0820-03 1 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB	m2		
		19,10	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
8	NNRNKB d.1. 202 1136-01 1	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		19,1-3,5	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
9	KNR 2-02 d.1. 1113-06 1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		3,1+0,65+1,45+2,5+3+2,15+2,85-0,8	m	14,900	
				RAZEM	14,900
10	KNR 4-01 d.1. 0354-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,1	m	1,100	
				RAZEM	1,100
13	NNRNKB d.1. 202 1025-03 1	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW+ nawiewniki	m2		
		1,1*1,4	m2	1,540	
				RAZEM	1,540
14	KNR 4-01 d.1. 0321-01 1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-01 d.1. 0320-02 1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
16	KNR 2-02 d.1. 1020-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ²	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2,85*2,5+3*2,5+3,1*2,5+1,85*2,5+2,15*2,5	m ²	32,375	
				RAZEM	32,375
18	KNR-W 2- d.1. 02 0803-05 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		19,1-3,6	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
19	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,85*2,5+3*2,5+3,1*2,5+1,85*2,5+2,15*2,5	m ²	32,375	
				RAZEM	32,375
20	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2,85*2,5+3*2,5+3,1*2,5+1,85*2,5+2,15*2,5	m ²	32,375	
				RAZEM	32,375
21	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		19,1-3,6	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
22	KNR 2-02 d.1. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		19,1-3,6	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
23	KNR-W 2- d.1. 02 0840-04 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej- KUCHNIA	m ²		
		2,15*1+2,0*1	m ²	4,150	
				RAZEM	4,150
24	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 4-01 d.1. 0426-04 1 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spیلnionych - WC NA KLATCE SCHOWOWEJ	m ²		
		2*2,5+1*2,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
1.2		Łazienka			
27	NNRNKB d.1. 202 0618-02 2	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ²	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
28	KNR 2-02 d.1. 1106-01 2	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 4	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
29	KNR AT-43 d.1. 0106-02 2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m ²		
		2,5*2,5+1,45*2,5-0,8*1,8	m ²	8,435	
				RAZEM	8,435

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2- d.1. 02 0840-04 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 1,35*2+1*2+1*1	m ² m ²	 5,700	 5,700
				RAZEM	5,700
31	KNR AT-23 d.1. 0201-03 2	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
32	KNR AT-27 d.1. 0401-03 2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 5,7+3,6	m ² m ²	 9,300	 9,300
				RAZEM	9,300
33	KNR AT-27 d.1. 0401-04 2	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 3,6+5,7	m ² m ²	 9,300	 9,300
				RAZEM	9,300
34	KNR 4-01 d.1. 0320-02 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1,6	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
35	KNR-W 2- d.1. 02 1024-01 2	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone 1,6	m ² m ²	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
36	KNR-W 2- d.1. 02 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2,5*2,5*2+1,4*2,5*2-9,3	m ² m ²	 10,200	 10,200
				RAZEM	10,200
37	KNR-W 2- d.1. 02 0803-05 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
38	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10,2	m ² m ²	 10,200	 10,200
				RAZEM	10,200
39	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 10,2	m ² m ²	 10,200	 10,200
				RAZEM	10,200
40	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
41	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit 3,6	m ² m ²	 3,600	 3,600
				RAZEM	3,600
42	d.1. kalk. własna 2	Nadzór kominiarski w trakcie prac wraz z opinią kominiarską powykonawczą 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2		INSTALACJE SANITARNE			
2.1		Instalacja kanalizacyjna			
43	KNR-W 4- d.2. 02 0235-08 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 4- d.2. 02 0235-03 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 4- d.2. 02 0229-08 1	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
46	KNR-W 4- d.2. 02 0232-06 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 4- d.2. 02 0232-08 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-15 d.2. 0205-02 1	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
49	KNR 2-15 d.2. 0205-04 1	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
50	KNR 2-15 d.2. 0208-03 1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (pralka, zlewozmywak, brodzik, umywalka)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR 2-15 d.2. 0220-05 1	Montaż zlewozmywaków z blachy stalowej nierdzewnej dwukomorowych na szafce (wraz z kosztem szafki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-15 d.2. 0224-02 1	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-15 d.2. 0221-02 1	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 0-35 d.2. 0124-08 1	Kabiny natryskowe do kąpeli, trzyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2- d.2. 15 0218-02 1	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm- brodzikowy i do pralki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR-W 2- d.2. 15 0218-03 1	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-02 d.2. 0211-06 1	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 2- d.2. 15 0218-02 1 analogia	Zawory napowietrzające z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-01 d.2. 0333-09 1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Instalacja wodna			
60	KNR 4-02 d.2. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 4-02 d.2. 0133-01 2	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR 4-02 d.2. 0114-01 2	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
63	KNR-W 2- d.2. 15 0123-01 2	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 2- d.2. 15 0116-01 2	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
65	KNR-W 2- d.2. 15 0116-08 2	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
66	KNR-W 2- d.2. 15 0111-01 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-woda zimna i ciepła	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
67	KNR-W 2- d.2. 15 0140-06 2	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm-HYBRYDA TYP FILA FRANCO R 160 MONTAŻ NA KLATCE SCHODOWEJ W POZIOMIE, WODOMIERZ Z DEMONTAŻU	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 2- d.2. 15 0132-01 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
69	KNR 2-15 d.2. 0115-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
70	KNR-W 2- d.2. 15 0137-09 2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 2- d.2. 15 0127-01 2	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy	prób.		1,000
		1			
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
72	KNR 4-01 d.2. 0339-06 2	Wykucie bruzd 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
73	KNR 4-01 d.2. 0326-02 2	Zamurowanie bruzd o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
74	KNR 4-01 d.2. 0333-09 2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 0-34 d.2. 0101-01 2	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
76	KNR 4-03 d.3 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
78	KNR 4-03 d.3 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
79	KNR 4-03 d.3 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
80	KNR 4-03 d.3 0402-03	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 lub 85x105 mm - przekrój przewodów do 6 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KNR 4-03 d.3 0907-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
82	KNR 5-08 d.3 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
83	KNR 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
84	KNR 4-03 d.3 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		10	pkt.	10,000	
				RAZEM	10,000
85	KNR 4-03 d.3 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
86	KNR 5-08 d.3 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 5-08 d.3 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88	KNR 5-08 d.3 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
89	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - montaż wsporników pod kuchenki elektryczne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-03 d.3 1009-09	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm w podłożu betonowym 9	otw. otw.	9,000	
				RAZEM	9,000
91	KNR 4-01 d.3 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
92	KNR 4-01 d.3 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
93	KNR-W 4- d.3 03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR-W 4- d.3 03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 11	pomiar pomiar	11,000	
				RAZEM	11,000
95	KNR-W 4- d.3 03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 11	pomiar pomiar	11,000	
				RAZEM	11,000
96	KNR 4-03 d.3 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia 9	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
97	KNR 4-03 d.3 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
98	KNR-W 4- d.3 03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR-W 4- d.3 03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR-W 4- d.3 03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
101	KNR 4-01 d.3 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
102	KNR 4-01 d.3 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1,5	m ³ m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
103	KNR 4-03 d.3 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych 55	m m	55,000	
				RAZEM	55,000
104	KNR 4-03 d.3 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich YDyp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 11	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
105	KNR 4-03 d.3 0304-02	Wymiana tablic licznikowych na cegle z opląbowaniem 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
106	KNR 4-03 d.3 0603-03	Montaż opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107	KNR-W 5- d.3 08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów (kuchenki elektryczne 2 płytowa) o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR-W 5- d.3 08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 250 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
109	KNR-W 5- d.3 08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg (grzejniki elektryczne konwektorowe)bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNR 2-15 d.3 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000